

令和6年度 通学路等の対策実施箇所一覧（対策実施中含む）

【枕崎校区】

R7.3月末現在

	路線名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策期間	R3点検番号
	通学路		枕崎校区	横断歩道が薄くなっており、歩行者及び運転者から見えにくくなっているため危険である。	横断歩道引き直し	警察	R4対策済	
1	通学路	街路12号線	枕崎幼稚園前	枕崎幼稚園入口付近の交通量が多く、園児の出入りの際に危険である。	①路面標示等の設置 ②職員による安全指導、送迎時等保護者への安全指導	①枕崎市 ②枕崎幼稚園	①R4対策済 ②R3対策済	枕崎小学校2
2	通学路	越臨宝寿庵線	亀沢住宅付近	カープで見通しも悪く、路側帯も切れており、児童生徒の登下校の際に接触の危険がある。	①路側帯の延長 ②ロードミラー設置 ③カープへのラバーボールの設置	枕崎市	R4対策済	
3	通学路	①国道225号 ②小江平木場線	①小江平交差点 ②枕崎中学校と枕崎高校を結ぶ道路	五叉路である上に傾斜が強く、雨天時には冠水する。（交差点及び市道歩道内の流末排水路の断面不足のため交差点が冠水する。）	①交差点内（国道）の排水路改修 ②歩道内の排水路改修に伴い、老朽化した歩道を含む道路改良	①国 ②枕崎市	①R4対策済 ②R4対策済	枕崎小学校3
4	通学路	街路3・6・10号線	枕崎港付近	歩道内の舗装や側溝等に凹凸が生じており、転倒する恐れがある箇所が点在している。	側溝・歩道の改修による歩行空間確保	枕崎市	R5～対策予定	
5	通学路	街路3・6・10の2号線	枕崎知覧線と枕崎小学校を結ぶ道路	歩道内の舗装や側溝等に凹凸が生じており、転倒する恐れがある箇所が点在している。	側溝・歩道の改修による歩行空間確保	枕崎市	R5～対策予定	
6	通学路	街路55号線	枕崎市立病院付近	大きな水路があり、また道路幅員も狭いため、離合の際に転落や接触の危険がある。	水路の暗渠化、道路改良による歩行空間確保	枕崎市	対策中 R5完了予定	枕崎小学校5
7	通学路	街路69号線	台場公園東側付近	側溝のサイズも大きく蓋板もないため、車両通行時に側溝に転落する可能性がある。側溝の老朽化も著しい。	側溝の改修、道路改良による歩行空間確保	枕崎市	R4対策済	枕崎小学校7
8	通学路	街路3・4・4の1号線	台場公園西側付近	歩道内の舗装や側溝等の老朽化が進み、ガードパイプの腐食も著しい。	側溝・歩道の改修	枕崎市	対策中 R5完了予定	枕崎小学校6
9	通学路	街路3・6・12号線	枕崎駅付近	歩道が狭く、凹凸でつまずき倒れて車道に飛び出す危険がある。	側溝・歩道の改修による歩行空間確保	枕崎市	R4対策済	枕崎小学校8
10	通学路	街路3・6・12号線	枕崎小学校と枕崎中学校を結ぶ道路	歩道内の舗装や側溝等に凹凸が生じており、転倒する恐れがある箇所が点在している。	側溝・歩道の改修による歩行空間確保	枕崎市	対策中 R4～	
11	通学路	街路5号線	枕崎小学校階段門付近	小学校の門付近に位置し、歩道が狭くカープで見通しも悪いため、車道へのはみ出しや横断時に危険である。	①歩道の拡張 ②一車線化	枕崎市	対策中 R5完了予定	
12	通学路	街路3の1号線	西本町と住吉町の間の点滅信号	横断歩道がないために、車が停止線を越えて止まるものが多く危険である。	横断歩道の設置に係る検討	警察	検討中 R6～	

《対策検討メンバー》教育委員会、学校・PTA、幼稚園・保育園代表、鹿児島国道事務所、南薩地域振興局土木建築課、枕崎市建設課、枕崎市総務課危機管理対策係、枕崎市福祉課社会係、枕崎警察署

令和6年度 通学路等の対策実施箇所一覧（対策実施中含む）

【桜山校区】

R7.3月末現在

	路線名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策期間	R3点検番号
	通学路		桜山校区	横断歩道が薄くなっており、歩行者及び運転者から見えにくくなっているため危険である。	横断歩道引き直し	警察	R4対策済	
1	通学路	国道270号	国道270号沿いの歩道	歩道に落ち葉が堆積したり、枝が落ちたりしており、自転車通学生が転倒することがある。	歩道の定期的な清掃	南薩地域振興局	継続実施	
2	通学路	国道225号	国道225号 平門交差点～山口集落入口	交通量が多く、歩道を車が乗り越えるなどの事故も起きている。	歩道へのガードパイプの設置	鹿児島国道事務所	R5対策予定	
3	通学路	国道225号	国道225号沿いの歩道	歩道が途中で切れているため、歩道を通る際に大変危険である。	歩道設置	鹿児島国道事務所	検討中 R5～	
4	通学路	桜山神浦線	鹿籠麓町193番地先 富岡の交差点	スピードを緩めずに交差点に入る車が多い。	「スピード落とせ」の路面標示	枕崎市	R6対策済	
5	通学路	枕崎山口線	妙見477番地付近	横断歩道がないため、横断が難しい。	横断歩道の設置に係る検討	警察	検討中 R6～	

【別府校区】

	路線名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策期間	R3点検番号
	通学路		別府校区	横断歩道が薄くなっており、歩行者及び運転者から見えにくくなっているため危険である。	横断歩道引き直し	警察	R4対策済	
1	通学路	県道打木谷白沢津線	別府小学校通用門付近	フェンスが腐食し、児童が登下校時に怪我をする恐れがある。	フェンスの取替	南薩地域振興局	R5～対策予定	
2	通学路	枕崎知覧線		交通量が多いため、自転車通学生の登下校が大変危険である。	歩道の自転車通行可実施 (標識設置)	警察	R5対策予定	
3	通学路	県道打木谷白沢津線	中原公民館前の道路	車やバイクの速度が出ており、横断歩道を渡る際に大変危険である。	「スピード落とせ」路面標示	南薩地域振興局	R5対策済	
4	通学路	県道打木谷白沢津線	俵積田（小学校近く）	児童の歩行スペースが狭く、危険である。	ラバーボールの設置	南薩地域振興局 枕崎市	R6対策済	

【立神校区】

R7.3月末現在

	路線名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策期間	R3点検番号
	通学路		立神校区	横断歩道が薄くなっており、歩行者及び運転者から見えにくくなっているため危険である。	横断歩道引き直し	警察	R4対策済	
1	通学路	塩屋大塚線	柳田運送前交差点	交通量が多く、車もスピードが出やすい。路側線が消えており、児童生徒の登下校の際に接触の危険がある。	① 路側帯の引き直し ② 停止線 ③ 止まれ標示	警察 枕崎市	R4対策済	
2	通学路	縮ヶ山立神小学校線	枕崎市中央町	側溝に蓋がかぶさっていないため、危険である。	側溝に蓋の設置	枕崎市	検討中 R5～	
3	通学路	大塚泊線	テニスコート裏道路の突きあたりのT字路	車のスピードが出ており、側溝に蓋もなく危険である。	路側帯の整備	枕崎市	R7策予定	
4	通学路	立神中学校線	テニスコート裏道路	道幅が狭く、深い側溝があり転落の可能性がある。	水路周辺に柵を設置	枕崎市	R6対策済	

【福祉課】

	路線名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策期間	R3点検番号
1		街路51号	Aコープ木原店駐車場西側付近道路の側溝	側溝に蓋がなく、一部に草が茂っており道路との境が分からない。	側溝内の土砂・雑草の除去	枕崎市	R6対策済	

《対策検討メンバー》教育委員会、学校・PTA、幼稚園・保育園代表、鹿児島国道事務所、南薩地域振興局土木建築課、枕崎市建設課、枕崎市総務課危機管理対策係、枕崎市福祉課社会係、枕崎警察署